

**Роботи та матеріали у бюджеті 155\$/м2,  
приклад 1 кімнатна квартира 40м2**

<b>Монтажні роботи</b>	
Штукатурка укосів	згідно ремонту
Грунтовка укосів	згідно ремонту
Шпаклівка укосів під фарбування	згідно ремонту
Монтаж підвіконь	згідно ремонту
Монтаж коробів під труби з ГКЛ	згідно ремонту
Екран ванна	згідно ремонту
<b>Оздоблювальні роботи. Пристрій стін</b>	
Пристрій перфокута	згідно ремонту
Монтаж штукатурної сітки	згідно ремонту
Грунтовка стін (перед штукатуркою)	згідно ремонту
Маячная штукатурка стін	згідно ремонту
Грунтовка стін (перед шпаклівкою)	згідно ремонту
шпаклівка стін під шпалери	згідно ремонту
Грунтовка стін перед окліюкою шпалер	згідно ремонту
Оклійка шпалерами	згідно ремонту
Грунтовка стін перед укладанням плитки	згідно ремонту
Покриття стін керамічної плиткою	згідно ремонту
Затирка швів	згідно ремонту
Отвори в плитці	згідно ремонту
Покраска укосів	згідно ремонту
<b>Оздоблювальні роботи. Пристрій підлог</b>	
Стяжка підлоги (ванна кімната)	згідно ремонту
Грунтовка перед укладанням плитки	згідно ремонту
Покриття підлоги керамічної плиткою	згідно ремонту
Затирка швів	згідно ремонту
Обеспилювання підлоги перед укладкой ламіната	згідно ремонту
Пристрій ламіната	згідно ремонту
Монтаж плінтуса ПВХ	згідно ремонту
Монтаж порогів	згідно ремонту
<b>Встановлення дверей</b>	
Встановлення дверей (Коробка, полотно, налічники) 1кімн. квартира	3
Врізка петель, фурнітури	3
<b>Сантехнічні роботи</b>	
Монтаж сантехники (вода, каналізація) 1кімнатна	до 16 шт
Штроблення у стінах	згідно ремонту
Встановлення ванної	1

Встановлення унітаза "Компакт"	1
Встановлення умивальника+тумба	1
Встановлення змішувача ванна	1
Встановлення змішувача умивальник	1
Встановлення ревізійного люка	1
<b>Електромонтажні роботи</b>	
Монтаж розеток, вимикачів	до 30шт 1кімн
Монтаж фурнітури	до 30шт 1кімн
Монтаж вентилятора у ванній	1шт
Штроблення	згідно ремонту
Устройство ніши у цеглі	згідно ремонту
Монтаж щитової	згідно ремонту
Прокладка кабелю	270 м.п.
Монтаж автоматів	8
Монтаж распредкоробок	4
<b>Пристрій натяжної стелі з матеріалом</b>	
Полотно	згідно ремонту
Вставка декоративна	згідно ремонту
Платформи під люстри	згідно ремонту
Монтаж кутів і обводи	згідно ремонту
<b>Логістика</b>	
Погрузки	3
Доставки	3
<b>Матеріал первинний</b>	
Гипсокартон вологостійкий 2000*1200*2,5	згідно ремонту
Профіль CD 3м	згідно ремонту
Профіль UD 3м	згідно ремонту
Дюбель 6*40	згідно ремонту
Шуруп 35	згідно ремонту
Шпаклівка Start	згідно ремонту
Шпаклівка Finish	згідно ремонту
Штукатурка цементно-піщана	згідно ремонту
Сітка штукатурна	згідно ремонту
Кут перфорований	згідно ремонту
Грунтовка	згідно ремонту
Піна монтажна	згідно ремонту
Клей для шпалер	згідно ремонту
Клей для плитки	згідно ремонту
Затирка для плитки	згідно ремонту

Наждачний папір	згідно ремонту
Підкладка під ламінат	згідно ремонту
Стяжка	згідно ремонту
Маяк для штукатурки	згідно ремонту
Розхідники	згідно ремонту
<b>Матеріал електрика</b>	
Кабель 3*2,5, запоріжжя	120
Кабель 3*1,5, запоріжжя	80
Кабель 2*1,5 запоріжжя	50
Слаботочка кабель	20
Підрозетники	30
Щиток для автоматів	1
Автомати	8
Щиток для слаботочки	1
Креплення, стяжки	згідно ремонту
Ізолента	згідно ремонту
<b>Матеріал Сантехника</b>	
Труби каналізація, комплект	комплект
Фітінги (вода)+труба, комплект	комплект
Гофра	1
Сіфон	2
Кран інсталяційний	5
Ревізійний люк	1
Вентилятор	1
Сілікон	згідно ремонту
Розхідники	згідно ремонту
<b>Оздоблювальні матеріали</b>	
Плитка	220/м2
Ламінат	200/м2
Шпалери 1м рулон	400/рулон
Двері+фурнітура	3500/комплект
Змішувачі	2000/комплект
Плінтус	1000/комплект
Підвіконня	комплект
Розетки, вимикачі	50/шт
Унітаз	2000
Ванна	3500
Умивальник з тумбою	3000